

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Demolición parcial de Nave-almacén

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	m2 dem. cub. fibrocemento sin amianto Demolicion de cubierta de fibrocemento y planchas de poliestireno extrusionado, incluido acopio de escombros a pie de obra. Sin fibras de amianto.						720,06	9,84	7.085,39
01.02	m2 dem. laterales plancha metálica grecada Demolicion de planchas metálicas grecadas en laterales de la nave, incluido perfiles de remates de esquina y recuperación y acopio de las mismas.								
		1	7,00		1,70	11,90			
		1	39,00		2,45	95,55			
		1	20,00		1,70	34,00			
		1	39,00		1,70	66,30			
							207,75	6,09	1.265,20
01.03	m3 dem.compresor bloque hueco horm. Demolicion con compresor de fabrica de bloques huecos de hormigon, incluido acopio de escombros a pie de obra								
		1	7,00	0,20	2,10	2,94			
		1	39,00	0,20	2,10	16,38			
		1	20,00	0,20	2,10	8,40			
		1	39,00	0,20	2,10	16,38			
							44,10	49,19	2.169,28
01.04	kg dem. estructura metálica Demolición de estructura de pilares y jácenas metálicas, con medios manuales para recuperación de perfiles.								
	tirantes	15	10,00	2,00		300,00			
	viguetas IPE-100	30	7,00	8,10		1.701,00			
	"	20	31,00	8,10		5.022,00			
	jácenas IPE-240	18	6,20	30,70		3.426,12			
	pilares IPE-270	1	4,80	36,10		173,28			
	pilares IPE-240	10	4,80	30,70		1.473,60			
	"	8	5,85	30,70		1.436,76			
	laterales IPE-100	4	55,00	8,10		1.782,00			
							15.314,76	1,24	18.990,30
01.05	m2 arranque puerta arrollable o basculante Arranque de puerta arrollable, basculante o seccional con acopio de elementos aprovechables.								
		1	5,94		4,72	28,04			
		1	5,44		4,72	25,68			
							53,72	16,91	908,41
01.06	u arranque cercos con acopio Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables								
							1,00	25,99	25,99
01.07	m3 recogida-carga escombros y trans Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre camion 8 m3 y transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero).								
	cubierta	1	0,05			36,00		=DEM	D0101.0030A
	laterales chapa	1	0,02			4,16		=DEM	D0101.0030B
	bloque horm. 20cm	1,2				52,92		=DEM	D0107.0080
	estructura metálica	1	5,00			5,00			
							98,08	78,72	7.720,86
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....									38.165,43

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Demolición parcial de Nave-almacén

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIONES									
02.01	kg hierro elabor-colocado e.metal. Hierro elaborado y colocado para estructuras metálicas (no incluye ayudas de albañilería), con perfiles recuperados de la demolición.								
	tirantes	10	10,00	2,00		200,00			
							200,00	1,48	296,00
02.02	u pintado 100 kg estruc. metálica Pintado de 100 kg de hierro de estructuras metálicas, pesadas o medias, de naves industriales, con una mano de minio y dos de esmalte colores brillo								
		0,01				2,00		=CON	D0501.0050A
							2,00	46,18	92,36
TOTAL CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIONES.....									388,36
TOTAL.....									38.553,79